

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - parter	m ²		
		209,2	m ²	209.200	
				RAZEM	209.200
2	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m ²		
		209,2	m ²	209.200	
				RAZEM	209.200
3	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
		209,2	m	209.200	
				RAZEM	209.200
4	KNR 4-04 0401-09- analogia	Rozebranie podłogi drewniane z płyt pojedynczych- płyty pilsniowe parter	m ²		
		209,2	m ²	209.200	
				RAZEM	209.200
5	KNR 4-01 0804-07- analogia	Zerwanie posadzki lastryko	m ²		
		9,1	m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
6	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		3,2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
7	KNR 4-01 0609-03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grub.do 15 cm	m ²		
		209,2	m ²	209.200	
				RAZEM	209.200
8	KNR 4-01 0711-05	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podl.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
		50,0	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		50,221	m ³	50.221	
				RAZEM	50.221
10	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		50,221	m ³	50.221	
				RAZEM	50.221
11	Kalkulacja własna	Składowanie na wysypisku - gruzu	m ³		
		50,221	m ³	50.221	
				RAZEM	50.221
12	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²		
		228,0	m ²	228.000	
				RAZEM	228.000
13	KNR 2-02 0607- 01analogia	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerekiej poziome podposadzkowe	m ²		
		228,0	m ²	228.000	
				RAZEM	228.000
14	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m ²		
		39,04	m ²	39.040	
				RAZEM	39.040

Lp.	Podst	Opis i wycięcia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa	m ²		
		39,04	m ²	39.040	
				RAZEM	39.040
16	KNR-W 2- 02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. pubm	m ³		
		liczonej z transportem i układaniem ręcznym na stropie gr 5 cm	m ³	11.400	
		11,40		RAZEM	11.400
17	NNRNKB 202 1130- 02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		228,0	m ²	228.000	
				RAZEM	228.000
18	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		228,0	m ²	228.000	
				RAZEM	228.000
19	KNR-W 2- 02 1123- 02- analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wykładziny trudnościeralne - hegemoniczne	m ²		
		228,0	m ²	228.000	
				RAZEM	228.000
20	KNR-W 2- 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		228,0	m ²	228.000	
				RAZEM	228.000
21	KNR-W 2- 02 1124-06	Posadzki - listwy przysienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		128,0	m	128.000	
				RAZEM	128.000
22	KNR-W 2- 02 1122-06 analogia	Konserwacja posadzek z tworzyw	m ²		
		228,0	m ²	228.000	
				RAZEM	228.000
23	NNRNKB 202 2805- 05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
		12,80	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
24	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		4	gniazd.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		5,70	m	5.700	
				RAZEM	5.700
26	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		5,70	m	5.700	
				RAZEM	5.700
27	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota	m		
		5,70	m	5.700	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 4-01 0711-05	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.pro- stok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		5.700
		10,0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
29	Kalkulacja własna	Wykonanie ,dostawa ,montaż drzwi aluminiowych jednoskrzy- dłowych przesuwanych automatycznie	m ²		
		3,15	m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
30	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwo- rów drzwiowych i okiennych- poszerzenia otworu drzwiowego	m ³		
		0,588	m ³	0.588	
				RAZEM	0.588
31	KNR 4-01 0711-05	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.pro- stok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
		30,60	m ²	30.600	
				RAZEM	30.600
32	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		10,08	m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
33	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż ościeżnic drewnianych teleskopowych np.PORTA (kolor do uzgodnienie ze Zleceniodawcą)	m ²		
		18,00	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
34	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych ,płytowych fabrycznie wykończonych np.PORTA z zamkami ,szyldami i kłamkami (m ²		
		28,00	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
35	KNR-W 2- 02 1040- 02- analo- gia	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (w korytarzu)	m ²		
		4,38	m ²	4.380	
				RAZEM	4.380
36	KNR-W 2- 02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do kotłowni	szt.		
		2,60	szt.	2.600	
				RAZEM	2.600
37	KNR-W 2- 02 1027- 05analogia	Drzwi zewnętrzne pełne stalowe o odporności ogniowej 0,5 o pow. ponad 1.5 m2- do kotłowni	m ²		
		2,60	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
38	NNRNKB 202 1134- 02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		29,53	m ²	29.530	
				RAZEM	29.530
39	KNR-W 2- 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpa- chlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tyn- ku	m ²		
		29,53	m ²	29.530	
				RAZEM	29.530
40	KNR 2-02 2601- 08analogia	ochrona naroż.wypukł	m		
		16,34	m	16.340	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	16.340
41	NNRNKB 202 1134- 02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 407,12	m ² m ²	 407.120	 407.120
				RAZEM	407.120
42	NNRNKB 202 2013- 01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 616,32	m ² m ²	 616.320	 616.320
				RAZEM	616.320
43	KNR 0-12 0829-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej 63,63	m ² m ²	 63.630	 63.630
				RAZEM	63.630
44	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 407,13	m ² m ²	 407.130	 407.130
				RAZEM	407.130
45	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - sufitów 209,2	m ² m ²	 209.200	 209.200
				RAZEM	209.200
46	kalkulacja własna	Niezbędny demontaż i ponowny montaż wyłączników gniazd ,opraw wykonanie instalacji dla podgrzewaczy wody 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
47		Niezbędny demontaż i ponowny montaż grzejników 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 2- 15 0114-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 35,00	m m	 35.000	 35.000
				RAZEM	35.000
49	KNR-W 2- 15 0117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 4,0	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
50	KNR-W 2- 15 0117-09	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm 1,0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
51	KNR-W 2- 15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 4,0	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
52	KNR-W 2- 15 0143-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody - przepływowy podgrzewacz wody 2,0	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
53	KNR-W 2- 15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 15,00	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
54	KNR-W 2- 15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 25,0	m m	 25.000	 25.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	25.000
55	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4,0	podej. podej.	4.000	
				RAZEM	4.000
56	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1,0	podej. podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 3,0	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
58	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1,0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	Kalkulacja indywidualna	Montaż ucwytów dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000