



PRZEDMIAR ROBÓT

IZERSKI PLAC ZABAW

CPV

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
- 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
- 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
- 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

Zamawiający : **Gmina Sulików- ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików**

Opracował – Aleksander Lorych

PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Izerski Plac Zabaw w Sulikowie
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr ewidencyjny 592 - obręb Sulików
INWESTOR : Gmina Sulików
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 5

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 D- d.1	01.00.00	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	ha		
		0.70	ha	0.700	
				RAZEM	0.700
2 D- d.1	02.00.00	Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) o grubości średnio 15cm poza zakres wraz z wywozem i kosztami składowania.	m ³		
		2513.98*0.15	m ³	377.097	
				RAZEM	377.097
3 D- d.1	04.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III - z dostawą (kosztami zakupu) gruntu na nasyp	m ³		
		377.10	m ³	377.100	
				RAZEM	377.100
2		ELEMENTY ULIC			
4 D- d.2	08.02.03	Obrzeża betonowe o wymiarach 8*30cm z wykonaniem ław betonowych - obramowania, ścieżki pieszce place utwardzone	m		
		281.37	m	281.370	
				RAZEM	281.370
3		PODBUDOWY			
5 D- d.3	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża nasypu pod konstrukcje nawierzchni - utwardzeń	m ²		
		213.36+61.29+40.41	m ²	315.060	
				RAZEM	315.060
6 D- d.3	04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa o frakcji 0-31,5 mm, gr. 10 cm (chodnik, plac pod stół do ping - ponga) stabilizowana mechanicznie	m ²		
		40.41+61.29	m ²	101.700	
				RAZEM	101.700
7 D- d.3	04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa o frakcji 0-31,5 mm, gr. 12 cm (pod chodniki) stabilizowana mechanicznie	m ²		
		213.36	m ²	213.360	
				RAZEM	213.360
4		NAWIERZCHNIE			
8 D- d.4	05.01.03	Nawierzchnia z piasku pod boisko do piłki plażowej gr. 20cm	m ²		
		263.00	m ²	263.000	
				RAZEM	263.000
9 D- d.4	05.03.23 a	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - chodnik, plac pod stół do ping ponga	m ²		
		61.29+40.41	m ²	101.700	
				RAZEM	101.700
10 D.05.01.0 d.4 3		Nawierzchnia mineralna HanseGrand - warstwa górna z HG o frakcji 0-8mm, grub. 3cm ; warstwa dolna dynamiczna HM o frakcji 0/16mm, grub. 5cm	m ²		
		213.36	m ²	213.360	
				RAZEM	213.360
5		ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA			
11 D- d.5	09.01.01	Zieleń.Przygotowanie terenu pod obsianie trawą.Rozwiezienie i rozrzucenie warstwy ziemi urodzajnej , żyznej do 10cm.	m ³		
		184.71	m ³	184.710	
				RAZEM	184.710
12 D- d.5	09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
		1847.12	m ²	1847.120	
				RAZEM	1847.120
13 D- d.5	09.01.01	Elementy małej architektury. Ławki parkowe.	szt.		
		12.00	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
14 D- d.5	09.01.01	Elementy małej architektury. Kosze na śmieci.	szt.		
		6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6		URZADZENIE PLACU ZABAW			

Lp.	Nr spec.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	D- d.6 07.06.02	Ogrodzenie metalowe, wykonane z metalu ocynkowanego ogniowo. Do montażu na gotowym prefabrykacie betonowym. Wysokość ogrodzenia 1,0m - 130,00mb. Bramka samozamykająca w całości metalowa na gotowym prefabrykacie betonowym - 2szt. 130.00	m m	 130.000	
				RAZEM	130.000
16	2/D.05 d.6	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu B-20 (C16/20) słupki do siatkówki z ich montażem 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	2/D05 d.6	Wyposażenie placu zabaw: Montaż:karuzela krzyżowa, karuzela z kierownicą, huśtawka wahadłowa, zestaw sprawnościowy przedszkolak, tablica regulaminowa - urządzenia zakupione przez Inwestor (Inwestor przekazuje Wykonawcy) Montaż z zakupem wyposażenia: stół do ping ponga, dwie wieże z mostkiem linowym skośnym, bujak na sprężynie, drążek schodkowy, piaskownica drewniana 2,5x2,5m, huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka wagowa. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000