

---

**PRZEDMIAR ROBÓT****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego w Centrum Rękodziełnictwa w Sulikowie  
ADRES INWESTYCJI : ul.Dworcowa 2 w Sulikowie  
INWESTOR : Gmina Sulików  
ADRES INWESTORA : ul.Dworcowa 5 , 59-975 Sulików  
BRANŻA : ogólnobudowlana  
DATA OPRACOWANIA : 26.05.2014 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.05.2014 r.

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	24		m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
17	KNR-W 2- d.1 02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytan- cynk	m		
	39.40		m	39.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.400</b>
18	KNR-W 2- d.1 02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytan-cynk	m		
	22.50		m	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
19	KNR-W 2- d.1 02 0520-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytan-cynk	szt.		
	5		szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
20	KNR 2-15 d.1 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
	5		szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
21	KNR-W 2- d.1 02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan- cynk- pas nadrynnowy, daszek, kominy	m <sup>2</sup>		
	23		m <sup>2</sup>	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ciesielskie</b>			
22	KNR 4-04 d.2 0901-06 analogia	Ustawienie rynny do gruzu- zsyp	m		
	12		m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
23	KNR 4-01 d.2 0430-03 jak poz.1	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie lat 16 cm	m <sup>2</sup>		
	319.873		m <sup>2</sup>	319.873	
				<b>RAZEM</b>	<b>319.873</b>
24	KNR-W 4- d.2 01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m <sup>2</sup>		
	2.90*5.60		m <sup>2</sup>	16.240	
	1.50*16.80		m <sup>2</sup>	25.200	
	1.50*8.72*2*2		m <sup>2</sup>	52.320	
	1.50*2.60*2		m <sup>2</sup>	7.800	
	1.50*5.09*2		m <sup>2</sup>	15.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.830</b>
25	KNR 4-01 d.2 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
	8.72*2*2		m	34.880	
	5.09*2		m	10.180	
	2.90*2		m	5.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.860</b>
26	KNR 4-01 d.2 0609-01 pod podł.strychu	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm	m <sup>2</sup>		
	15.30*6.23		m <sup>2</sup>	95.319	
	2.93*4.88		m <sup>2</sup>	14.298	
	3.50*38.78		m <sup>2</sup>	135.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>245.347</b>
27	KNR 4-01 d.2 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny	m		
	12		m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
28	KNR 4-01 d.2 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
	12		szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
29	KNR 4-01 d.2 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m		
	34		m	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
30	KNR 4-01 d.2 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
	16		m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR-W 4- d.2 01 0604-03 analogia	Izolacja cieplna z wełny mineralnej przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych z wypełnieniem	m <sup>2</sup>		
		245.347	m <sup>2</sup>	245.347	
				<b>RAZEM</b>	<b>245.347</b>
32	KNR 0-15 d.2 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		3	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
33	KNR 0-15 d.2 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
34	KNR 2-02 d.2 0410-02 analogia	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej przycięcie i przybicie łat i kontrłat	m <sup>2</sup>		
		319.873	m <sup>2</sup>	319.873	
				<b>RAZEM</b>	<b>319.873</b>
35	KNR-W 4- d.2 01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>		
		319.873	m <sup>2</sup>	319.873	
				<b>RAZEM</b>	<b>319.873</b>
36	KNR-W 2- d.2 02 0410- 01analogia	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej struganej z pomalowaniem impregnatem w kolorze uzgodnionym ze Zlecenodawcą	m <sup>2</sup>		
		116.83	m <sup>2</sup>	116.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.830</b>
37	KNR 2-02 d.2 1110-01	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm na strychu	m <sup>2</sup>		
		109.60	m <sup>2</sup>	109.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.600</b>
38	KNR-W 4- d.2 01 0419-05	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe z pomalowaniem impregnatem	m		
		50.86	m	50.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.860</b>
<b>3</b>	<b>Rusztowania</b>				
39	KNR 2 d.3 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>		
		327	m <sup>2</sup>	327.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>327.000</b>
40	KNR 2 d.3 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		327	m <sup>2</sup>	327.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>327.000</b>
41	KNR 2 d.3 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>		
		327	m <sup>2</sup>	327.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>327.000</b>
42	KNR 2-02 d.3 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,4,5,8,24,27,29,40)			
43	KNR 4-01 d.3 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>4</b>	<b>Roboty murarsko- tynkarskie</b>				
44	KNR 4-01 d.4 0310-01 analogia	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup> cegły klinkierowej	m <sup>3</sup>		
		(0.70*0.41*1.70)*4	m <sup>3</sup>	1.952	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.952</b>
45	KNR 4-01 d.4 0701-02 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> tynki kominów na strychu	m <sup>2</sup>		
		2.20*1.7*4	m <sup>2</sup>	14.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.960</b>
46	KNR-W 4- d.4 01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - kominów na strychu	m <sup>2</sup>		
		14.96	m <sup>2</sup>	14.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.960</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47	KNR 4-01 d.4 0322-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek wyciorowych	szt.		
	4		szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>5</b>		<b>Odgromy</b>			
48	KNR 4-03 d.5 1140-06	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym	m		
	70		m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
49	KNR 5-08 d.5 0604-05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem	m		
	50		m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
50	KNR 5-08 d.5 0606-03	Montaż zwodów pionowych naprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m		
	20		m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
51	KNR 5-08 d.5 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
	5		szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
52	KNR 4-03 d.5 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	miar		
	5		miar	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
53	KNR 4-03 d.5 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	miar		
	5		miar	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>6</b>		<b>Roboty inne</b>			
54	KNR 4-01 d.6 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
	25		m <sup>3</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
55	KNR 4-01 d.6 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
	25		m <sup>3</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
56	kalkulacja d.6 własna	Oplaty za utylizację gruzu	m <sup>3</sup>		
	25		m <sup>3</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
57	kalkulacja d.6 własna	Doposażenie pomieszczeń w regały wykonane z drewna sosnowego lakierowane metodą natryskową dwukrotnie o wym szer. 60 cm , wysokości 200 cm , głębokości 30 cm , półek 6	kpl		
	2		kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>