

---

## PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików: budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz pozostałych ścieżek wraz z zagospodarowaniem terenu  
ADRES INWESTYCJI : Sulików  
INWESTOR : Gmina Sulików  
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 5  
BRANŻA : Drogowa  
DATA OPRACOWANIA : 2015-03-04

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2015-03-04

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec.	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1	D-01.00.00	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, geodezyjna obsługa budowy w tym pomiar geodezyjny powykonawczy	kpl	1		
d.1						
2	D-02.00.00	Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego, ścieżki oraz obramowanie z wywozem urobku i kosztami składowania	m <sup>3</sup>	265.37		
d.1						
3	D-06.01.01	Oczyszczenie rowów z trawy, porostów, krzewów i namutu o grub. 20-30cm z wyprofilowaniem dna i skarp oraz wzmocnienie powierzchniowym skarp rowu poprzez obsianie w rozłożonej ziemi urodzajnej. Wywóz namutu wraz z kosztami składowania urobku.	m <sup>2</sup>	750.00		
d.1						
<b>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
2		<b>ELEMENTY ULIC</b>				
4	D-08.02.03	Obrzeża betonowe o wymiarach 8*30cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 o Fb=0.04m <sup>2</sup> - obramowania ścieżek oraz ciągu pieszo-jezdnego	m	423.50		
d.2						
<b>Razem dział: ELEMENTY ULIC</b>						
3		<b>PODBUDOWY</b>				
5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod konstrukcję nawierzchni - utwardzeń	m <sup>2</sup>	725.00		
d.3						
6	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie o grubości 10 cm - ciąg pieszo-jezdny	m <sup>2</sup>	620.00		
d.3						
7	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 grubości 15 cm, stabilizowana mechanicznie - ciąg pieszo-jezdny	m <sup>2</sup>	620.00		
d.3						
8	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa o frakcji 0-31,5 mm, gr. 12 cm stabilizowana mechanicznie - ścieżka	m <sup>2</sup>	105.00		
d.3						
<b>Razem dział: PODBUDOWY</b>						
4		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
9	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ciąg pieszo-jezdny	m <sup>2</sup>	620.00		
d.4						
10	2/D.03	Nawierzchnia mineralna HanseGrand - warstwa górna z HG o frakcji 0-8mm, grub. 3cm; warstwa dolna dynamiczna HM o frakcji 0/16mm, grub. 5cm	m <sup>2</sup>	105.00		
d.4						
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIE</b>						
5		<b>ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA</b>				
11	D-09.01.01	Zieleń. Sadzenie drzew liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.7 m	szt	10		
d.5						
12	D-09.01.01	Zieleń. Przygotowanie terenu pod obsianie trawą poprzez uporządkowanie terenu z resztek, gruzu budowlanego, plantowanie terenu - wyrównanie nierówności, rozwieszenie i rozrzucenie warstwy ziemi urodzajnej min.10cm.	m <sup>2</sup>	400.00		
d.5						
13	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m <sup>2</sup>	400.00		
d.5						
14	D-09.01.01	Elementy małej architektury. Ławki parkowe.	szt.	4.00		
d.5						
15	D-09.01.01	Elementy małej architektury. Kosze na śmieci.	szt.	2.00		
d.5						
<b>Razem dział: ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: