

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa otwartej strefy aktywności w Sulikowie					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	0112-02	1600/10000	ha	0.160	
				RAZEM	0.160
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2	KNR 13-12	Rozbiórka konstrukcji i elementów metalowych ogrodzenia	t		
d.2	0101-05	ROZBIÓRKA OGRODZENIA WRAZ Z TRANSPORTEM DO MIEJSCA WSKAZANEGO PRZEZ INWESTORA (do 5km)	t	0.012	
	analogia	1*0.012			
				RAZEM	0.012
3		NAWIERZCHNIE			
3.1		NAWIERZCHNIA PIASKOWA			
3	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		
d.3.	0125-04	Krotność = 1.75			
1	0125-08	USUNIĘCIE HUMUSU W OBREBIE PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ I CHODNIKÓW	m ²	163.500	
	analogia	163.5			
				RAZEM	163.500
4	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
d.3.	0103-01	WYKONANIE PROJEKTOWANEJ GEOMETRII ORAZ DOGĘSZCZENIE PODŁOŻA	m ²	163.500	
1	analogia	163.5			
				RAZEM	163.500
5	KNR-W 2-01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu dowożonego samochodami samowładowczymi (warstwa wyrównawcza gr. 5cm)	m ³		
d.3.	0309-01	poz.4*0.05	m ³	8.175	
1	analogia				
				RAZEM	8.175
6	KNR-W 2-02	Warstwa separacyjna z geowłókniny igłowanej	m ²		
d.3.	0606-03	poz.4	m ²	163.500	
1	analogia				
				RAZEM	163.500
7	KNR-W 2-01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu dowożonego samochodami samowładowczymi (warstwa piaskowa 0-2mm bezpieczna gr. 30cm)	m ³		
d.3.	0309-01	poz.4*0.30	m ³	49.050	
1	analogia				
				RAZEM	49.050
8	KNR 2-23	Zakup i dostawa- żwir	t		
d.3.	0307-03	poz.5*1.8	t	14.715	
1	analiza indywidualna				
				RAZEM	14.715
9	KNR 2-23	Zakup i dostawa- piasek 0-2mm	t		
d.3.	0307-03	poz.7*1.85	t	90.743	
1	analiza indywidualna				
				RAZEM	90.743
3.2		CHODNIKI BETONOWE			
10	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 15 cm	m ²		
d.3.	0101-05	Krotność = 2			
2	analogia	DODATEK NA ROBOTY ZIEMNE W OBREBIE PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ	m ²	108.000	
		108			
				RAZEM	108.000
11	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
d.3.	0401-01	94	m	94.000	
2					
				RAZEM	94.000
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3.	0407-05				
2					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		94	m	94.000	
				RAZEM	94.000
13	KNR 2-31 d.3. 0114-01 2 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 5cm Krotność = 2 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA ŻWIROWA gr. 5,0 cm 88.5	m ²		
			m ²	88.500	
				RAZEM	88.500
14	KNR 2-23 d.3. 0104-03 2	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 10 cm PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECH. 0/31,5 mm gr. 10,0 cm poz.13	m ²		
			m ²	88.500	
				RAZEM	88.500
15	KNR 6 d.3. 0105-03 2 analogia	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.3 cm PODSYPKA Z MIAŁU KAMIENNEGO 0/4 mm gr. 3,0 cm poz.13	m ²		
			m ²	88.500	
				RAZEM	88.500
16	KNR 6 d.3. 0502-01 2 analogia	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.13	m ²		
			m ²	88.500	
				RAZEM	88.500
3.3		TEREN ZIELONY			
17	KNR 2-01 d.3. 0510-01 3 0510-02 analogia	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm Krotność = 1.5 280	m ²		
			m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
4		ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ			
18	KNR 2-23 d.4 0307-03 analiza indywidualna	Stepper pojedynczy 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-23 d.4 0307-03 analiza indywidualna	Rower 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-23 d.4 0307-03 analiza indywidualna	Podciąg nóg 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-23 d.4 0307-03 analiza indywidualna	Masażer 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-23 d.4 0307-03 analiza indywidualna	Drabinka pojedyncza 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-23 d.4 0307-03 analiza indywidualna	Tai Chi małe koła 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-23 d.4 0307-03 analiza indywidualna	Stół do gry w szachy i chińczyka	kpl		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-23 d.4 0307-03 analiza indywidualna	Statek zabawowy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-23 d.4 0307-03 analiza indywidualna	Przeplotnia liniowa	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-23 d.4 0307-03 analiza indywidualna	Drabinka pionowa	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-23 d.4 0307-03 analiza indywidualna	Drabinka pozioma	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-23 d.4 0307-03 analiza indywidualna	Gra w klasy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-23 d.4 0307-03 analiza indywidualna	Gra naśladowaj mnie	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-23 d.4 0307-03 analiza indywidualna	Kosz na śmieci	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 2-23 d.4 0307-03 analiza indywidualna	Ławka typu parkowego	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR 2-23 d.4 0307-03 analiza indywidualna	Stojak na rowery pięciostanowiskowy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-23 d.4 0307-03 analiza indywidualna	Tablica informacyjna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5		OGRODZENIE			
35	KNR 2-02 d.5 1804-11 analogia	Ogrodzenie stalowe z prętów o wysokości 1.25 m na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych System z prętów pionowych o średnicy 10 mm przechodzących przez poprzeczny ceownik 30x20. Słupki z profili stalowych o przekroju 40x40 wraz z uchwytami montażowymi. Furtka wykonana z profilu stalowego 40x40 wypełniona panel wraz z słupkami stalowymi o przekroju 60x60. Całość zabezpieczona antykorozyjnie (ocynk + powłoka lakiernicza w dowolnym kolorze z palety barw RAL) 147.5	m		
			m	147.500	
				RAZEM	147.500

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.5	KNR 2-02 1808-02 analogia	Furtka panelowa wysokości 1.25 m; szerokość 1,2 m z prętów w ramach stalowych 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000